



OPEL Corsa	
OPEL Corsa 1.2 Start/Stop Edition Limousine, 5-türig, 5-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	VXKUPHMDN4214707
Kilometerstand (km)	42.455
Erstzulassungsdatum	31.05.2022
Kraftstoffart	Benzin
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	75 PS
Leistung kW	55 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Jade Weiß
Interieurfarbe	Stoff Fresez, Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11164828	Besichtigt am	27.08.2026 13:22:25
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Wartungshistorie	06/07/2026,42452	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Falken	185/65 R 15 88 T	Sommer	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Falken	185/65 R 15 88 T	Sommer	Stahl
Hinten	Links	4,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 T	Sommer	Stahl
Hinten	Rechts	4,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 T	Sommer	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Fußmatten	Loch	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
2 Türzierleiste vorne links	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3 Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4 Tür vorne rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Dachholm links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Fußmatten


Schadensart	Loch
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Tür vorne rechts



Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN




2 | Türzierleiste vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Dachholm links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn und hinten - Getränkehalter, in der Mittelkonsole - Handschuhfach - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen	Adaptives Bremslicht	Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer - Beifahrerairbag manuell deaktivierbar
Airbag: Kopfairbags vorn und hinten	Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite Seitenairbag, Beifahrer, deaktivierbar	Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent
Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar - manuell anklappbar - Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Berg-Anfahr-Assistent	Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte	Drehzahlmesser	Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)
Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)	Fahrerinfodisplay, 3,5Zoll	Fensterheber, elektrisch vorn - Tippfunktion - Einklemmschutz
Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung Aktiv zwischen 5 und 85 km/h. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren.	Fußgängerschutz	Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent
Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer - mit Intervallschaltung
Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell	Klimaanlage - Umluftschaltung manuell - Fußraumheizung, hinten	Kopfstützen (5) Höhenverstellbar
Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange	Lackierung: Uni Sonderfarbe Jade Weiß	Lenkrad: Komfortlenkrad unten abgeflacht
Lenksäule, höhen- und längseinstellbar	Leuchtweitenregulierung, manuell	Make-Up-Spiegel - Fahrer- und Beifahrerseite
Müdigkeitserkennung Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrtdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (3-Stufen-Warnung).	Navigationssystem: Multimedia Navi	Parkpilot, Einparkhilfe hinten
Pollenfilter	Polster: Stoff	Räder: Stahl 6 J x 15 mit Reifen 185/65 R15 - Reifen mit geringem Rollwiderstand
Radio BT - 5"-Touchscreen-Monochrom - Bluetooth-Audiostreaming - Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnittstelle - Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten - Nutzung der Sprachsteuerung des gekoppelten Smartphones möglich - USB-Schnittstelle - Lenkradfernbedienung - 4 Lautsprecher	Radio: Digitaler Radioempfang DAB+	Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot, Einparkhilfe hinten Darstellung
Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer, vorn und hinten außen - Doppelte Gurtstraffer, vorn - Gurtstraffer, hinten außen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn und hinten	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Komfortsitze - Komfort-Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung) - Komfort-Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar (Länge, Lehnenneigung)	Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar	Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 65 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay. Der Spurhalte-Assistent wird zusätzlich durch sanftes Gegensteuern aufmerksam, steuert das Fahrzeug jedoch nicht kontinuierlich.
Start/Stop System - verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion	Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn	Tagfahrlicht
Traction Control (TC) Plus - Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff	Umgebungsbeleuchtung	Verkehrsschilderkennung Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)
Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX" - hinten außen	Wärmeschutzverglasung, getönt	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	100	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	95
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	110	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	113
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	115	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	126
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	317	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	113
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	228	Lackschichtdicke Dach (µm)	114
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	216		

FAHRZEUGBILDER

